

PRZEDMIAR

Remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej:

1. Drogi powiatowej Nr 1635B na odcinku od DW 687 w miejscowości Lewkowo Nowe – Lewkowo Stare do końca trasy (odcinek 250 m w kierunku Eliaszków od skrzyżowania z DP 1638B) wraz z skrzyżowaniem z DP Nr 1636B;
2. Drogi powiatowej Nr 1638B w miejscowości Lewkowo Stare do tablicy miejscowości z wykonaniem nakładek na parkingach od zjazdu do Ochotniczej Straży Pożarnej w kierunku końca trasy oraz zjazdów na tym odcinku.

lp.	kod ogólnej specyfikacji technicznej	nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych (elementów rozliczeniowych) opis robót (obliczenie ilości , szkice i rysunki)	nazwa jednostki obmiaru	ilość jednostek obmiaru
1	2	3	4	5
1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni 17204,00 m ²	m ²	17204,00
2	D-03.02.01a	Regulacja pionowa wpustów ulicznych 11,00 szt.	szt.	11
3	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową (jezdnie, parkingi, szczelina wzdłuż krawężnika) 40 t	t	40
4	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową (wraz z krawędzią przy krawężnikach) 17351,60 m ²	m ²	17351,60
5	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S dla ruchu KR-1, grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej. 17204,00 m ²	m ²	17204,00

Sporządził:

Marek Tubasa