

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]	
Dział nr 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00	
Dział nr 1.1.1. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01. i ROBOTY ROZBIÓRKOWE D-01.02.04	
1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: 1 km trasy	0,8500
0,85	0,8500
2. KNR 2-31 0703-0300 Zdemontowanie tablic i znaków drogowych - materiał zamawiającego Jednostka: 100 szt	0,0200
2	2,0000
3. KNR 2-31 0818-0800 Rozebranie słupków do znaków - materiał zamawiającego Jednostka: 100 szt	0,0200
2	2,0000
Dział nr 2. ROBOTY ZIEMNE D-02.00.01	
Dział nr 2.1. WYKONANIE WYKOPÓW D-02.01.01	
4. KNNR 1 0202-0700 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami do 5t wraz z wywozem i utylizacją Jednostka: 100 m3	1,6050
160,50	160,5000
Dział nr 3. ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]	
Dział nr 3.1. ODWODNIENIE D-03.00.00	
Dział nr 3.1.1. PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI /ZJAZDÓW Z RUR HDPE D-03.01.01a	
5. KNR 2-01 0206-0400 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.III, samochód do 5t na odkład z wywozem i utylizacją Jednostka: 100 m3	0,1500
6*5,0*1,0*0,50	15,0000

Opis robót	Ilość robót
6. KNR 2-01 0206-0300 Dowóz gruntu (piasku) na wyrównanie zjazdów - grunt w stanie zagęszczonym. Jednostka: 100 m3	0,3740
5,5*0,20*4,0*8+1,0*0,20*5,50*2	37,4000
7. KNR 2-01 0230-0100 Zasypanie wykopów spycharkami. Przemieszczenie gruntu kat. I-III, na odległość do 10m (z dowozu piasku na wymianę gruntu) Jednostka: 100 m3	0,3740
37,40	37,4000
8. KNR 2-01 0236-0100 Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat. I-III - z dowozu Jednostka: 100 m3	0,3740
37,40	37,4000
9. KNNR 6 0112-0500 Podbudowy z kruszywa niezwiązanego C NR stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm. Jednostka: 100 m2	2,0800
6,50*4,0*8	208,0000
Dział nr 3.1.2. PODBUDOWY D-04.00.00	
Dział nr 3.1.2.1. WYRÓWNIANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO D.04.08.05a	
10. KNR 2-31 0107-0200 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego C NR stabilizowanego mechanicznie Jednostka: 1 m3	160,5000
160,50	160,5000
Dział nr 3.1.3. NAWIERZCHNIE D-05.00.00	
Dział nr 3.1.3.1. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO D-05.01.04a	
11. KNNR 6 0202-0700 Nawierzchnie z kruszywa C NR gr. 10cm - pobocza Jednostka: 100 m2	21,2250
140,0/0,25+7*6,50*5,0	787,5000
0,75*850,0*2+0,75*5,0*2*8	1335,0000
Dział nr 3.1.3.2. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARTSWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA D-05.03.05b	
12. KNNR 6 0308-0200 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W dla ruchu KR-1 o grubości 5cm Jednostka: 100 m2	47,4300
850,0*5,50+1,0*11,0*8+7,0*2,50*2-55,0	4743,0000
Dział nr 3.1.3.3. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARTWA ŚCIERALNA D-05.03.05a	
13. KNNR 6 0309-0200 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR-1 o grubości 4cm Jednostka: 100 m2	46,7500
4743,0-68,0	4675,0000

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D-06.00.00	
Dział nr 4.1. OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW D-06.01.01	
14. KNNR 1 0503-0100 Oczyszczenie i przywrócenie spadków i przeciwnskarp w istniejących rowach. Jednostka: 100 m2	21,0000
350,0*2*3,0	2100,0000
15. KNR 15-01 0108-0101 Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych. Średnica przepustu 0,40 m, głębokość zamulenia do 1/2 wysok.średnicy Jednostka: 1 m	48,0000
8,0*6	48,0000
Dział nr 5. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU D-07.00.00	
Dział nr 5.1. OZNAKOWANIE PIONOWE D-07.02.01	
16. KNNR 6 0702-0100 Słupki z rur stalowych # 60 mm Jednostka: 100 szt	0,0200
2	2,0000
17. KNNR 6 0702-0400 Pionowe znaki drogowe. Znaki - folia II typu Jednostka: 100 szt	0,0200
2	2,0000
Dział nr 5.2. INNE D-10.00.00	
Dział nr 5.2.1. ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE D-10.07.01	
18. KNR 2-31 0202-0100 Nawierzchnie żwirowe. Dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Jednostka: 100 m2	2,4000
6,0*5,0*8	240,0000
19. KNR 2-31 0202-0200 Nawierzchnie żwirowe. Dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości Krotność = 10 Jednostka: 100 m2	2,4000
240,0	240,0000