

PRZEDMIAR ROBÓT:

- Remont ulicy 1go Maja z wejściem w ulice Topolową w Czeremsze

Inwestor:

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Bielska 41
17-200 Hajnówka

Wykonawca:

Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński

Zlecenie:

z dnia 24 sierpnia 2020r.

Data opracowania: 30 lipiec 2020r.

Remont ul.1go Maja w Czeremsze- przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1		D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	3,05
2		D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe		
	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, z płyt betonowych na podsypce piaskowej	m2	7383,75
	KNR AT- 03 0101- 1	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	30
	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	3522
	KNR 2-31 0813-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej-przy wpustach ulicznych i zjazdach	m	60,00
	KNR 2-31 0818-08 poz zast.	Rozebranie barier (słupek+łancuch) oraz poręczy przy przepustach	mb	185
	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków do znaków	szt.	73
	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	74
	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym łącznie z kosztem utylizacji gruzu	m3	479
3		D-02.01.01 Wykonanie wykopów		
	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiemnymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi-ścinka poboczy	m3	149,00
	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) (3 km)	m3	149,00
4		D-04.04.02 Wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa naturalnego		
	KNNR 6 0113-02	Warstwa góma 4-8 cm	m2	2 243,75
5		D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna		
	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm	m2	23 258,65
6		D-07.01.01 Oznakowanie poziome		
	KNNR 6 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na przejściach dla pieszych malowane mechanicznie grubowarstwowe - poz. zastępcz.	kpl	19
7		D-07.02.01 Oznakowanie pionowe		
	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych o min. średnicy 70 mm	szt.	75
	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - folia I generacji	szt.	76
	kał.wł	Ustawienie barier ochronnych na przepustach	mb	20
8		D-08.01.01 Krawężniki betonowe		
	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm- przy wpustach ulicznych i zjazdach	m	60,00

9		D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej		
	KNNR 6 0112-05	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	7 383,75
	KNNR 6 0502-03	Chodniki i ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	7383,75
10		D-08.03.01 Obrzeża betonowe		
	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	3 522,00
11		INNE ROBOTY		
	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	17
	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	2
	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	16
	kalkulacja własna	Oczyszczenie przepustów z namulu gr do 10 cm	mb	45
	kalkulacja własna	Remont odwodnienia; wymiana rur odprowadzających wodę pod chodnikami dł. do 3 m śr. 10-15 cm z ręcznym obrobieniem warstwy nowej nawierzchni przy wlotach	kpl	33