

Data opracowania: 2021-03-08

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

BRANŻA SANITARNA - Instalacja wentylacji piwnic i łazienek

Adres inwestycji: I LO im.M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce

Zamawiający: POWIAT HAJNOWSKI, 17-200 HAJNÓWKA, ul. Zina 1

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45331210-1 Instalowanie wentylacji

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Instalacja wentylacji łazienek i piwnic	45331210-1
2.4. Instalacja wentylacji łazienek i piwnic	

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Instalacja wentylacji łazienek i piwnic [CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji] 2.4. Instalacja wentylacji łazienek i piwnic		
1	KNR 2-17 0145-03		Wyrzutnia dachowa 150 + podstawa dachowa DN 150	szt.	2,000
2	KNR 2-17 0101-0300		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne A/I o obwodach do 1000mm, udział kształtek do 35% - Wentylacja pomieszczeń piwnicznych (0,14+0,20)*2*13,5	m2	9,180 9,18000
3	KNR 2-17 0101-0200		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne A/I o obwodach do 600mm, udział kształtek do 35% (0,14+0,14)*2*4,5	m2	2,520 2,52000
4	KNR 2-17 0114-02		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 150 mm - udział kształtek do 55 % (2*3,14*0,075)*14,5	m2	6,830 6,82950
5	KNR 9-16 0109-07		Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową udział kształtek do 55%;	m2 izolacji	6,830
6	Kalkulacja własna - Wentylator łazienkowy z		Kalkulacja własna - Wentylator łazienkowy z timerem		12,000