

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podsta	Opis	j.	Ilość	Cena	Wartość
1		CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE				
1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.1.1 .1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w	k m	0, 65		
Razem dział: D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych						
1.1		D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe				
1.1.2 .1	KNR AT- 03 0104-	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm wraz z wywozem i utylizacją	m 2	983, 00		
Razem dział: D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe						
Razem dział: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
1.2		D-02.01.01 Wykonanie wykopów				
1.2.1 .1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odkład z wywozem i utylizacją	m 3	627, 20		
Razem dział: D-02.01.01 Wykonanie wykopów						
1.2		D-02.03.01 Wykonanie nasypów				
1.2.2 .1	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp. urobku samochod. samowyladowczymi - dowóz piasku na nasyp	m 3	42, 70		
1.2.2 .2	KNR 2-01	Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi	m 3	42, 70		
1.2.2 .3	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty syplkie kat. I-III	m 3	42, 70		
Razem dział: D-02.03.01 Wykonanie nasypów						
Razem dział: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
Razem dział: CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE						
2		CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG				
2		D-04.00.00 PODBUDOWY				
2.1		D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgęszczeniem podłoża				
2.1.1 .1	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m 2	2 264,92		
Razem dział: D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgęszczeniem podłoża						
2.1		D-04.02.01 Warstwa odsączająca				
2.1.2 .1	KNNR 6 0104-	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m 2	151, 70		
Razem dział: D-04.02.01 Warstwa odsączająca						
2.1		D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
2.1.3 .1	KNNR 6 0113-	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 20 cm	m 2	1 378,32		
Razem dział: D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego						
2.1		D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego				
2.1.4 .1	KNNR 6 0110-02	Podbudowy zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 dla kategorii ruchu KR-2 o grubości 7 cm	m 2	1 168,70		
Razem dział: D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego						
Razem dział: D-04.00.00 PODBUDOWY						
2		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
2.2		D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa łamanego				
Lp.	Podsta	Opis	j.	Ilość	Cena	Wartość

Kosztorys ofertowy

2.2.1 .1	KNNR 6 0204-	Nawierzchnie z kruszywa łamanego C50/30 o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 15 cm - pobocza	m 2	970, 20		
Razem dział: D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa łamanego						
2.2		D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza				
2.2.2 .1	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16 W 50/70 dla	t	377, 25		
Razem dział: D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza						
2.2		D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna				
2.2.3 .1	KNNR 6 0309-	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ruchu KR-2 o grubości 5 cm	m 2	3 590,46		
Razem dział: D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna						
Razem dział: D-05.00.00 NAWIERZCHNIE						
2		D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
2.3		D-07.02.01 Oznakowanie pionowe				
2.3.1 .1	KNNR 6	Słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy min. 60 mm	s zt	8, 00		
2.3.1 .2	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - folia II typu	s zt	8, 00		
Razem dział: D-07.02.01 Oznakowanie pionowe						
Razem dział: D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
2		D-10.00.00 INNE				
2.4		D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne				
2.4.1 .1	KNNR 6 0204-	Nawierzchnie z kruszywa łamanego C50/30 o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 25 cm	m 2	886, 60		
Razem dział: D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne						
Razem dział: D-10.00.00 INNE						
Razem dział: CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG						
Kosztorys netto VAT 23%						