Załącznik Nr 2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYRĄB DRZEW Z PASA DROGOWEGO

1. Niniejsza specyfikacja stanowi dokument kontraktowy do umowy Nr ...../2011 z dnia ..... 2011 r.

2. Ogólne warunki dotyczące robót.

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za właściwą jakość ich wykonania i w pełni odpowiada za bezpieczne ich prowadzenie.
- Pozyskane drewno objęte umową będzie stanowiło własność Kupującego za odpłatnością.

3. Zakres robót.

Zakres robót na uprzątnięcie terenu z drzew z pasa drogowego obejmuje:
- oznakowanie i zabezpieczenie strefy roboczej,
- załatwienie formalności prawnych i wszelkie opłaty związane z funkcjonowaniem instalacji i urządzeń w strefie roboczej (linie energetyczne, telefoniczne itp.),
- wycięcie drzew przy zastosowaniu metod i sprzętu całkowicie wykluczającego zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, osób zatrudnionych przy wycinaniu, osób “trzecich”, urządzeń i budynków, a także wykluczającego uszkodzenie i zniszczenie drzew z zadrzewienia przydrożnego nie przeznaczonego do wycięcia (drzewa sąsiednie),
- całkowite oczyszczenie terenu oraz wywiezienie drewna i gałęzi uzyskanych z wyrębu drzew objętych umową,
- wysokość pnia po wyciętym drzewie nie może przekroczyć 20,00 cm. mierząc od powierzchni gruntu rodzimego w odległości 1,00 m od krawędzi pnia.

4. Wykonanie robót.

- wycinanie drzew należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i polskimi normami przy zachowaniu metod i sprzętu całkowicie wykluczającego jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, osób zatrudnionych przy wycinaniu, osób “trzecich”, urządzeń i budynków będących w strefie roboczej,
- w pierwszej kolejności należy dokonać wyrębu drzew grożących zawaleniem się, drzewa te wskaże przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych,
- przed rozpoczęciem wyrębu drzew w razie kolizji z ruchem strefę roboczą należy

odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich,
- sposób oznakowania robót należy uzgodnić z zarządem drogi

5. Odbiór robót.

- Odbioru robót związanych z wyrębem drzew objętych umową dokona przedstawiciel zarządu drogi po zgłoszeniu robót do odbioru przez Kupującego.

6. Rozliczenie kontraktu.

- Rozliczenie umowy nastąpi po wykonaniu robót i sporządzeniu protokołu odbioru robót objętych umową.

Sporządził:

SPECJALISTA
d/s budowy i utrzymania dróg
Tomasz Stepaniuk

Zatwierdził:

Z up. ZARZĄDU POWIATU
inż. Krystyna Miszczuk
KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG
POWIATOWYCH w HAJNÓWCE

Zapoznałem się z warunkami niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w pełni ją akceptuję.

……..

(data i podpis)