

PRZEDMIAR / OBMIAR ROBÓT

1.	Element: D.01.00.00 Roboty przygotowawcze		
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym 0.243		0,243
	Jm.km		0,243
	Element: D.03.04.01 Studnie odparowujące		
	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych 2 szt.		2
	Jm. szt	Razem:	2
1.2	Jak wyżej, lecz studni kanalizacji sanitarnej. 7 szt.		7
	Jm. szt	Razem:	7
2.	Element: D.04.00.00 Podbudowy		
2.1	D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
2.1.1	Skropienie istniejącej warstwy wiążącej emulsją asfaltową 243,0*3,0		729,00
	Jm. szt	Razem:	729,00
2.2.2	ID – 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg. WT-1 i WT-2 z 2010-r.		
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką AC16W 50/70 89,59 t		89,59
	Jm. t	Razem	89,59
4.	Element: Nawierzchnie		
4.1	D-05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
4.1.1	Nawierzchnia z dla ruchu KR1warstwa ścieralna AC11S 70/100 po zagęszczeniu 4 cm		729,00
	Jm. m	Razem:	729,00